



MOCOWANIE KORYTKA WYWROTNEGO
NA KORYTKU ROZDZIELCZYM poz. 4.16

Skala 1:5

72 szt.





Skala 1:2,5




WIDOK Z GÓRY

Skala 1:2,5



PRZEKÓJ

Skala 1:2,5



OZNACZENIA:

- 4.12 Koryto rozdzielcze z blachy ze stali kwasoodpornej gr. 2 mm
dl. 11,2 m każde - na jedną komorę 2 szt.(na dwie komory 4 szt.);
- 4.13 Korytko wywrotne - na jedną komorę 36 szt. (na dwie komory 72 szt.);
- 4.13.1 Korytko z blachy ze stali kwasoodpornej gr. 2 mm dl. 2,0 m,
przyspawane punktowo co 3 cm do osi z pręta ze stali k.o.
Ø10 mm;

- 4.13.2 Szczyt korytka z blachy ze stali kwasoodpornej gr 2 mm
- 2 szt. na każde korytko;
- 4.13.3 Pręt ze stali kwasoodpornej Ø10 mm jako oś korytka
wywrotnego - dl. 2,11 m;

- 4.16 Mocowanie korytka wywrotnego do korytka rozdzielczego - na jedną
komorę 36 szt. (na dwie komory 72 szt.);

- 4.16.1 Kątownik ze stali kwasoodpornej 20 × 20 × 3 mm dl. 406 mm
- 2 szt. na jedno mocowanie;

- 4.16.2 Kątownik ze stali kwasoodpornej 20 × 20 × 3 mm dl. 290 mm,
przyspawany do kątownika z poz. 4.16.1;

- 4.16.3 Kątownik ze stali kwasoodpornej 40 × 40 × 4 mm dl. 40 mm,
przyspawany do kątownika z poz. 4.16.1- 2 szt. na jedno
mocowanie;

- 4.16.4 Ceownik ze stali kwasoodpornej 30 × 15 × 4 mm dl. 150 mm,
ścięty po obu stronach pod kątem 45° , przyspawany do
kątownika z poz. 4.16.2;

- 4.16.5 Rurka ze stali kwasoodpornej Øw 12 mm dl. 100 mm, ścięta
na wysokości 10 mm, przyspawana do ceownika z poz. 4.16.5;

- 4.16.6 Pręt ze stali kwasoodpornej Ø10 mm długości 100 mm,
przyspawany do ceownika z poz. 4.16.5 - 2 szt. na jedno
mocowanie;

- 4.16.7 Płaskownik ze stali kwasoodpornej gr. 5 mm, dl 110 mm;

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA
KORYTKA WYWROTNEGO
DO KORYTKA ROZDZIELCZEGO poz. 4.16
w komorach złóż biologicznych
(obiekty 4A i 4B) Skala 1:5, 1:2,5

Przedsiębiorca:	Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bratniczce Gmina Bartniczka		
Obiekt:	Oczyszczalnia Ścieków		
Branża:	technologiczna	Lokalizacja obiektu:	dz. nr 16, 17 i 18, obr. Bartniczka, jed. ewid. 040206_2 Bartniczka
Inwestor:	Gmina Bartniczka; ul. Brodnicka 8; 87-321 Bartniczka		
Firma:	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "BIOBOX"		
	Wiesław Mikołajczuk, ul.Polna 101; 87-100 Toruń		
	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień
	Podpis	Podpis	Podpis
Autoryzacja projektu:	mgr inż. Wiesław Mikołajczuk	UAN-N-V/60/TO/84	
	mgr inż. Barbara Antonowicz	GP.1.7342/193/TO/94	
Kod rysunku:	Rodzaj projektu:	Data opracowania:	Nr rys.:
	PROJEKT BUDOWLANY	grudzień 2016r.	1:5, 1:2,5
			51