


- Ⓐ - PAPA NAWIERZCHNIOWA SBS gr. 5.2 mm  
- PAPA PODKŁADOWA gr. 3.0 mm  
- IZOLACJA TERMICZNA  
  (WEŁNA MINERALNA TWARDA gr. 13 cm  
- ISTN. STROP BETONOWY



- Ⓑ - GRES  
- ISTNIEJĄCE WARSTWY PODPOSADZKOWE
- Ⓒ - GLADŹ GIPSOWA gr. 4mm  
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY gr. 1.5 mm  
- BŁOCZEK GAZOBETONOWY gr. 24 cm  
- STYROPIAN FREZOWANY gr. 14 cm  
- WARSTWA PODKŁADOWA KLEJOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ  
- WARSTWA KLEJOWA  
- TYNK CIENKOWARSTWOWY STRUKTURALNY AKRYLOWY

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE			
Inż. SŁAWOMIR MAJKA		GÓRCZENICA 98C, 87-300 BRDOWICA	
Tytuł rysunku:			
PRZEKRÓJ A - A			
Projektant: Inż. Sławomir Majka	KUP/0003/POOK/10	podpis	data 12.2015.
Objekt:	Świecica wiejska		Skala: 1:50
Lokalizacja:	Samir dz. nr 117/5	Nr rysunku:	12