


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
czterokrotnie pow. utwardzenie emulsją asfaltową i gryszami kamiennymi
10cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

UWAGA :

1. Szerokości jezdni :

Odcinek nr 1

od km 0+000 do km 1+050 - 4,0m

od km 1+050 do km 1+070 - zmiana z 4,0m na 3,0m

od km 1+070 do km 2+165 - 3,0m

Odcinek nr 2

od km 0+000 do km 0+080 - 3,0m

2. Konstrukcja nawierzchni :

Odcinek nr 1

od km 1+600 do km 2+165 na istniejącym podłożu należy dodatkowo

wykonać 10cm dolną warstwę podbudowy z kruszywa naturalnego - pospółki

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080602C				
Adres inwestycji: Droga gminna Świerczyny - Igliczyzna dz. nr 282, 56/1, 73/1				
Inwestor: Gmina Bartniczka				
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Branża : Drogowa		Nr rysunku	
	DATA: listopad 2016	SKALA: 1:25	2	
Inię i nazwisko projektanta:	Nr uprawnień		Podpis	
inż. Janusz Brzezicki	GP.I.7342361/TO94			