


PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY

SKALA 1:50



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
czterokrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni
emulsyj asfaltow i grysami kamiennymi
8cm gorna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
warstwa wyrównawcza podbudowy z MNSM 0/31,5mm
istniejace podloze

- UWAGA :
- Średnia grubość warstwy wyrównawczej podbudowy z MNSM 0/31,5mm
 - od km 0+000 do km 0+200 - 6cm
 - od km 0+200 do km 0+400 - 8cm
 - od km 0+400 do km 0+495 - 10cm
2. Na łukach poziomych spadki poprzeczne jednostronne

Nazwa inwestycji : Przebudowa drogi gminnej nr 080643C w Łaszewie			
Adres inwestycji: Droga gminna nr 080643C w Łaszewie od km 0+000 do km 0+495, gm. Bartniczka			
Inwestor: Gmina Bartniczka			
PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY	DATA: maj 2017	SKALA: 1:50	Nr rysunku 2
Inne i nazwisko projektanta:	Branża	Nr uprawnień	Podpis
Inż. Janusz Brzezicki	Drogowa	GP.1.7342361/TO/94	