


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
czterokrotnie pow. utwardzenie emulsją asfaltową i grypsami kamiennymi
8cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
10cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080631C				
Adres inwestycji: Droga gminna w m. Radoszki dz. nr 45/1				
Inwestor: Gmina Bartniczka				
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Branża : Drogowa		Nr rysunku	
	DATA: listopad 2016	SKALA: 1:25	2	
Imię i nazwisko projektanta:		Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki		GP.I.7342361/TO94		

UWAGA :
1. Szerokości jezdni :
od km 0+000 do km 0+018 - 5,0m
od km 0+018 do km 0+285 - 3,0m