

2. Roboty nawierzchniowe

1. Roboty przygotowawcze		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie nawierzchni 260x6,0+12+15x2 = 1602 m2 ----- Ilość: 1602 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		
2	KNR-0231-11-06-1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- bitumicznymi. 20x0,1 = 2 mg ----- Ilość: 2 Jedn.: mg	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		

1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie

Razem element.

2. Roboty nawierzchniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-03-10-5 Nawierzchnia - cieńka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej 260x6,0+12+15x2 = 1602 m2. ----- Ilość: 1602 Jedn.: m2	
Cena jednostkowa pozycji		
Pozycja ogółem		

2. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty nawierzchniowe	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Droga gminna nr 080625C Bartniczka - Pólko - ul. Długa
Obiekt: Droga gminna nr 080625C Bartniczka - Pólko ul. Długa -
odcinek od km 0+000 do km 0+260 długości 0,260 km
Rodzaj robót: Przebudowa nawierzchni jezdni
Inwestor: Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

INWESTOR