

Budynek zaplecza Orlik 2012 Bartniczka
Zestawienie drewna więźby dachowej, elementów stropu, desekowań i podbitek

nazwa elementu	s [m]	h[m]	V- 1mb	Dł. rzutu [m]	Długość[m]	łoś[szt.]	Objętość [m3]
Murłata	0,14	0,14	0,0196	9,25	9,45	2	0,37044
	0,14	0,14	0,0196	12,10	12,30	1	0,24108
	0,14	0,14	0,0196	6,95	7,15	2	0,28028
B1	0,14	0,14	0,0196	2,95	3,15	2	0,12348
							1,01528
Słup ST 1	0,14	0,14	0,0196	2,55	2,75	4	0,21560
	0,14	0,14	0,0196	1,23	1,43	4	0,11211
	0,14	0,14	0,0196	0,70	0,90	20	0,35280
							0,68051
Płatwie P1	0,14	0,14	0,0196	4,15	4,35	3	0,25578
P2	0,14	0,14	0,0196	2,08	2,28	6	0,26813
P3	0,14	0,14	0,0196	6,31	6,51	6	0,76558
P3	0,14	0,16	0,0224	6,28	6,48	2	0,29030
							1,28948
	0,14	0,14	0,0196	2,20	2,40	16	0,75264
	0,14	0,14	0,0196	1,55	1,75	8	0,27440
							1,02704
Krokwie narożne KN	0,14	0,18	0,0252	9,51	10,05	4	1,01258
							1,01258
Krokwie K1	0,06	0,16	0,0096	6,28	6,70	8	0,51468
K2	0,06	0,16	0,0096	5,48	5,87	8	0,45107
K3	0,06	0,16	0,0096	4,68	5,05	8	0,38746
K4	0,06	0,16	0,0096	3,88	4,22	8	0,32386
K5	0,06	0,16	0,0096	3,08	3,39	8	0,26025
K6	0,06	0,16	0,0096	2,28	2,56	8	0,19664
K7	0,06	0,16	0,0096	1,48	1,73	8	0,13303
K8	0,06	0,16	0,0096	1,42	1,67	8	0,12826
							2,39525
Belki stropu	0,06	0,16	0,0096	6,30	6,50	8	0,49920
	0,06	0,16	0,0096	5,95	6,15	4	0,23616
	0,06	0,16	0,0096	2,60	2,80	2	0,05376
	0,06	0,16	0,0096	2,80	3,00	2	0,05760
	0,06	0,16	0,0096	1,90	2,10	2	0,04032
	0,06	0,16	0,0096	1,80	2,00	8	0,15360
	0,06	0,16	0,0096	0,40	0,60	2	0,01152
	0,06	0,16	0,0096	2,83	3,03	8	0,23270
	0,06	0,16	0,0096	2,99	3,19	8	0,24499
	0,06	0,16	0,0096	0,91	1,11	4	0,04262
	0,06	0,16	0,0096	2,76	2,96	2	0,05683
	0,06	0,16	0,0096	2,95	3,15	2	0,06048
	0,06	0,23	0,0138	1,80	2,00	2	0,05520
	0,06	0,23	0,0138	0,86	1,06	2	0,02926
							1,68979
Miecze	0,08	0,18	0,0144	1,23	1,43	6	0,12355
							0,12355
Deskowanie dachu	0,025	1	0,028		187,00	1	5,23600
							5,23600
Podbitka tarasu	0,032	0,15	0,005	4,10	4,30	60	1,23840
							1,23840
						Łącznie	14,6809