

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa : Plac zabaw dla dzieci.**

Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**Obiekt : Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszewo, dz. nr 144; 145**

Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

**Adres : Wieś Łaszewo, dz. nr 144; 145**

**Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.**

Kod CPV : 45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw


**Inwestor : GMINA BARTNICZKA  
87- 321 Bartniczka**

**Wykonawca : Przetarg wg Ust. o Zamówieniach Publicznych**

Opracował : Irena Betlejewska, Brodnica, ul. Kamionka 7

Data : 2010-01-07

**Irena Betlejewska**  
tech. bud.  
upr. bud. BP-RN-V37170



Budowa: Plac zabaw dla dzieci.

Obiekt: Plac zabaw dla dzieci we wsi Łaszewo, dz. nr 144; 145

Adres: Wieś Łaszewo, dz. nr 144; 145

Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
-----	------------------------------------	-------	-------------

**I. ELEMENT : Roboty przygotowawcze****1. KNR 201-0114-02-00 WACETOB Warszawa****0,042 ha**

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt pod nawierzchnie placów postojowych

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		420/10000 = 0,042
		Razem obmiar = 0,042

**2. KNR 221-0112-01-00 MBGPiK****378,000 m2**

Koszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie : niezadrzewionym

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		420*0,9 = 378,000
		Razem obmiar = 378,000

**3. KNR 221-0112-03-00 MBGPiK****378,000 m2**

Wygrabianie oraz zebranie w stopy chwastów i jednorocznych samosiewów.

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		420*0,9 = 378,000
		Razem obmiar = 378,000

**4. KNR 221-0202-02-00 MBGPiK****84,000 m2**

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim, przy gruncie kat.III : zadarnionym

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		420*0,2 = 84,000
		Razem obmiar = 84,000

**5. KNR 221-0403-04-00 MBGPiK****0,042 ha**

Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim, przy uprawie mechanicznej, z nawożeniem gruntu : kat.III

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		420/10000 = 0,042
		Razem obmiar = 0,042

**II. ELEMENT : Roboty ogrodzeniowe.****6. KNR 202-1801-02-00 WACETOB Warszawa****82,000 m**

Cokoły betonowe o wymiarach 0,20 x 0,15 m na fundamencie betonowym o wymiarach 0,20 x 0,40 m

Opis pozycji obmiaru	Wyrażenie arytmetyczne	Wynik
		21+21+22+22-4 = 82,000
		Razem obmiar = 82,000

Irena Bejłajska  
mgr inż.  
upr. bud. 5122/1997/1000



Roboty budowlano- montażowe na obiekcie placu zabaw dla dzieci.

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Str. : Jedn. miary
<b>IV. ELEMENT : Zakup urządzeń z prefabrykatami fundamentowymi i dostawą na plac.</b>			
13.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- piaskownica o wym. 2,15 x 2,15 m ze stolikiem do babek.	1,000 szt	
14.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huśtawka sprężynowa.	1,000 szt	
15.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huśtawka wahadłowa dwuosobowa.	1,000 szt	
16.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- huśtawka wagowa czteroosobowa.	1,000 szt	
17.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- karuzela platformowa o śr. 1,25 m.	1,000 szt	
18.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- zestaw rekreacyjny dwuwieżowy z ześlizgiem.	1,000 szt	
19.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- ławka drewniana z oparciem.	1,000 szt	
20.	<b>KNR 202-1220-01-00 WACETOB Warszawa</b> Lecz dostawa urządzenia na plac zabaw z prefabrykatem fundamentowym- kosz parkowy z pokrywą.	1,000 szt	

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

**Irena Betlejewska**  
tech. bud.  
upr. bud. BP-RN-VI37/TOR