


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI
czterokrotnie pow. utwardzenie emulsją asfaltową i grysami kamiennymi
12cm górna warstwa podbudowy z MNSM 0/31,5mm
istniejąca podbudowa z kruszywa naturalnego

UWAGA :

1. Szerokości jezdni :

od km 0+000 do km 0+025 - 4,5m

od km 0+025 do km 0+035 - zmiana z 4,5m na 3,0m

od km 0+035 do km 0+300 - 3,0m

Nazwa inwestycji : Przebudowa nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 080617C				
Adres inwestycji: Droga gminna w m. Radoszki dz. nr 41				
Inwestor: Gmina Bartniczka				
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	Branża : Drogowa		Nr rysunku	
	DATA: listopad 2016	SKALA: 1:25	2	
Imię i nazwisko projektanta:		Nr uprawnień		Podpis
inż. Janusz Brzezicki		GP.I.17342361/TO/94		