

2. Roboty nawierzchniowe

1. Roboty przygotowawcze		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-14-06-3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - włazy kanałowe. Ilość: 5 Jedn.: sztuk	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
2	KNR-0231-14-06-2 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych. Urządzenia - kratki ściekowe uliczne. Ilość: 2 Jedn.: sztuk	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
3	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie nawierzchni drogowych. $10+50 \times 5 + 30 \times (5+6,2):2 + 120 \times 6,2 + 100 \times 5,7 + 50 \times 6 + 90 \times 5,5 = 2537 \text{ m}^2$ Ilość: 2537 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
4	KNR-0231-11-06-1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- bitumicznymi $56 \times 0,100 = 5,6 \text{ mg}$ Ilość: 5,6 Jedn.: mg	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie

Razem element.

2. Roboty nawierzchniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-03-10-5 Nawierzchnia - cieńka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej, warstwa wyrównawcza $220 \times 1,5 = 330 \text{ m}^2$ Ilość: 330 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	
2	KNR-0231-03-10-5 Nawierzchnia - cieńka warstwa z mieszanki mineralno-emulsyjnej Ilość: 2537 Jedn.: m2	
	Cena jednostkowa pozycji	
	Pozycja ogółem	

2. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty nawierzchniowe	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Droga gminna nr 080608C Jastrzębie - Przydatki - Świerczynki

Obiekt: Droga gminna nr 080608C Jastrzębie - Przydatki - Świerczynki - odcinek od km 0+000 do km 0+440 długości 0,440 km

Rodzaj robót: Przebudowa nawierzchni jezdni

Inwestor: Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

INWESTOR