

2. Roboty nawierzchniowe

1. Roboty przygotowawcze		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie nawierzchni . 22x3,4+26x3,5+20x4,1+110x4,6+16+12 = 782 m2 ----- Ilość: 782 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
2	KNR-0231-11-06-1 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno- bitumicznymi. 40x0,1 = 4 mg ----- Ilość: 4 Jedn.: mg	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem

1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie

Razem element.

2. Roboty nawierzchniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-03-10-5 Nawierzchnia - cieńka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej ----- Ilość: 782 Jedn.: m2	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem

2. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty nawierzchniowe	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Droga gminna w Jastrzębiu
Obiekt: Droga gminna w Jastrzębiu - odcinek długości 0,178 km
Rodzaj robót: Przebudowa nawierzchni jezdni
Inwestor: Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka
Wykonawca:
Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

INWESTOR