

2. Roboty nawierzchniowe

1. Roboty przygotowawcze		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-14-02-5 Ścinanie poboczy, ścinanie o grubości średnio 5cm. 1154x2x1,0 = 2308 m ² ----- Ilość: 2308 Jedn.: m²	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
2	KNR-0201-02-14-1 Przewóz gruntu ze ścinki poboczy samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II. 2308x0,05 = 115,4 m ³ ----- Ilość: 115,4 Jedn.: m³ Krotność: 4	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
3	KNR-0231-10-04-6 Oczyszczenie nawierzchni. 1154x4,6+2x8 = 5325 m ² ----- Ilość: 5325 Jedn.: m²	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem
4	KNR-0231-11-08-4 Remonty cząstkowe nawierzchni przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów. Rodzaj remontu nawierzchni - wyboje o głębokości średnio 1.5cm, z zastosowaniem remontera. ----- Ilość: 120 Jedn.: m²	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem

1. Roboty przygotowawcze - podsumowanie

Razem element.

2. Roboty nawierzchniowe		
Lp.	Opis	Koszt jedn.
1	KNR-0231-10-02-1 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni grysem kamiennym frakcji 5- 8, ilość kruszywa 8.0dm ³ /m ² . ----- Ilość: 5325 Jedn.: m²	
		Cena jednostkowa pozycji
		Pozycja ogółem

2. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Tabela elementów skalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty przygotowawcze	
2	Roboty nawierzchniowe	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys

Inwestycja: Droga gminna nr 080602C Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny

Obiekt: Droga gminna nr 080602C Stare Świerczyny - Nowe Świerczyny - odcinek długości 1,170 km

Rodzaj robót: Przebudowa nawierzchni jezdni

Inwestor: Gmina Bartniczka
ul. Brodnicka 8
87-321 Bartniczka

Wykonawca:

Rodzaj kosztorysu: ofertowy

Wartość netto:

Kwota VAT:

Wartość brutto:

Słownie:

Stawka za r-godz.:

WYKONAWCA

INWESTOR